RESTAURACE

KULTURNÍ DŮM

Příprava pro připojení objektu na veřejný vodovod, potrubí PE Ø32x2.3 mm, potrubí bude zkráceno a zavedeno do nové vodoměrné šachty, potrubí bude vedeno min. 1,2 m pod terénem

Nová kanalizační přípojka napojena na stávající vývod kanalizace z objektu v místě stávající šachty

Stávající domovní plynovod PE Ø40x3.7 mm, bude zkrácen a zaveden do nové plynoměrné niky

200 45°

PVC-KG DN 200

200 45°

2250

Stávající splašková kanalizace DN200, kanalizace bude přerušena, zaslepena a nebude dále využívána

PVC-KG DN 200

Na patě dešťového svodu osazena lapač střešních splavenin HL600/2

1970

600

HUP

Nová plynoměrná nika 600x600 mm hl. 350 mm, nika bude vystrojena výstrojí ze stávajícího plynoměrného pilíře, tj. hlavní uzávěr plynu DN 20, regulátor tlaku typ B6, plynoměr G4 BK a uzavírací kohout DN32, k osazení plynoměru budou použity stávající rozpěrky, nika osazena perforovanými dvířky 600x600 mm, bližší popis niky viz stavební dokumentace

200 30°

550

50

VŠ

Nová plastová vodoměrná šachta určená k obetonování, šachta o rozměrech 1200x800x1512 mm se vstupním komínkem dl. 300 mm opatřeným zatepleným litinovým poklopem 600x600 mm, šachta bude osazena na betonovou desku 1500x1000 mm tl. 150 mm vyztuženou kari sítí Ø6 mm 100x100 mm, šachta bude následně obetonována prostým betonem, v šachtě bude osazena vodoměrná sestava DN25 tvořená vodoměrem Qn = 3,5 m³/h uzavíracími kohouty DN25 před a za vodoměrnou sestavou, filtrem hrubých nečistot, zpětnou klapkou a vypouštěcím kohoutem, vodoměr osadí správce vodovodu

PVC-KG DN 200

200 30°

Potrubí zajištěno proti posuvu monolitickými bloky z prostého betonu

125

2120

610

Nové prodloužení přípojky plynovodu z potrubí PE100 SDR 11.0 Ø32x3.0 mm, potrubí vedeno 0,6 m pod terénem

400

550

125

Prodloužení plynovodu napojeno na stávající přípojku pomocí elektrospojky Ø32 mm

Odvodňovací žlab RONN Mearin Plus 150, dl. 3,5 m s pozinkovaným můstkovým roštem C250

PVC-KG DN 200 SN12

3110

min. 1000

Stávající STL plynovodní přípojka PE Ø32x3.0 mm, bude nově prodloužena do nové plynoměrné niky

P

P

P

P inv.

Nová vodovodní přípojka PE100 SDR 11.0 Ø32x3.0 mm vedená 1,2 m pod terénem

RŠ

Nová revizní plastová šachta Ø425 mm, dno přímé DN200, vstupní korugovaná roura Ø425 mm délky 1 m zkrácena na stavbě dle potřeby, šachta osazena litinovým poklopem o nosnosti 12,5 t

PVC-KG DN 200 SN12

Plynovod veden pod komunikací ve stávající ochranné trubce

Stávající veřejný STL plynovod

Pod vozovkou použito potrubí tuhosti SN12

Nová vodovodní přípojka PE100 SDR 11.0 Ø32x3.0 mm vedená 1,2 m pod terénem

PVC-KG DN 200 SN12

Přípojka napojena na stávající stoku pomocí navrtávky dle zvyklostí správce kanalizace, spoj bude zajištěn pomocí sedlového kusu s integrovaným kulovým kloubem a trojrozměrným těsněním spoje

Nová vodovodní přípojka PE100 SDR 11.0 Ø32x3.0 mm napojena přes navrtávací tvarovku dle zvyklostí správce vodovodu

Stávající splašková veřejná stoka DN300

Stávající veřejný vodovod PVC 160

Stávající veřejný STL plynovod

Doplnění provedl Ing. arch. Milan Dvořáček
17.10.2016

INTERKLIMA

Interklima spol. s r.o.
průmyslový areál Synthesia a.s. 92
533 53 Pardubice, Semtín
tel.: 732 95 95 43
DIČ: CZ 13586556

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DSP
FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	JIŘÍ SVOBODA	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P023/TS/09/16
INVESTOR	Obec Svinčany		POČET FORMÁTŮ	4xA4
			DATUM	09/2016
			MĚŘÍTKO	1:50

Úprava vstupu do kulturního domu
Kulturní dům, Svinčany p.p.č 202/1
VZDUCHOTECHNIKA

Č. KOPIE	ČÁST	Č. VÝKRESU
	D.1.4.	S-1

SITUACE – NOVÝ STAV